

Przedmiar robót

SZKOŁA PODSTAWOWA NA HARENDZIE



Budowa: **Remont części pomieszczeń szkolnych - SALA NR 20 - KOMPUTEROWA**
Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 9 w Zakopanem, ul. Harenda 21, 34-500 Zakopane**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	SZKOŁA PODSTAWOWA NA HARENDZIE		
1	Element	SALA NR 20 - KOMPUTEROWA		
1	KNR 202/2003/4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,2*3	12,600000	
		RAZEM:	12,600000	m2 12,600
2	KNR 202/1015/1 (1)	Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewnętrzne zwykłe, grunt ftalowy + farba	m	5,000
3	KNR 202/1015/4 (3)	Skrzydła drzwiowe, wewnętrzne, pełne,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1*2,1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2 2,100
4	KNR 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm	m	3,000
5	KNR 403/1001/9	Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła	m	3,000
6	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 P.T.	m	4,500
7	KNNR 5/306/2	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	1,000
8	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych 60x60 - stropowa	szt	1,000
9	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,2*3*2	25,200000	
		RAZEM:	25,200000	m2 25,200
10	KNNR 8/417/3	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2, 600 mm	kpl	4,000
11	KNNR 8/417/4	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4, 1200 mm	kpl	1,000
12	KNNR 8/407/4 (4)	Wymiana zaworu termostatycznego, Fi 10-15 mm, zawór grzejnikowy termostatyczny kątowy mosiężny z głowicą F 15 mm	szt	5,000