

Przedmiar robót

SZKOŁA PODSTAWOWA NA HARENDZIE

Budowa: **Remont części pomieszczeń szkolnych - GABINET HIGIENISTKI**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 9 w Zakopanem, ul. Harenda 21, 34-500 Zakopane**

Data opracowania:

2019-11-02

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	SZKOŁA PODSTAWOWA NA HARENDZIE		
1	Element	GABINET HIGIENISTKI		
1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,6*1,2	1,920000	
		RAZEM:	1,920000	m2 1,920
2	Kalkulacja własna	Montaż przepływowego podgrzewacza wody do podgrzewania wody wraz z wykonaniem podejścia wodociągowego i elektrycznego	kpl	1,000
3	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,05*2,01+2,05*2+3,0*1,1	11,520500	
		RAZEM:	11,520500	m2 11,521
4	KNR 1901/1019/4	Demontaż ościeżnic drzwiowych, 2,0-3,0 m ² - drzwi zewnętrzne z korytarza		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,1*2,1	2,310000	
		RAZEM:	2,310000	m2 2,310
5	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*0,4	0,800000	
		RAZEM:	0,800000	m2 0,800
6	KNR 401/318/3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór ponad 2,0 m ²		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2 2,100
7	KNRW 202/1021/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 2-krotnie malowane i oszklone na budowie, pełne, 1-skrzydłowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2 2,100
8	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do baterii, , Dn 15 mm	szt	1,000
9	KSNR 8/118/6 (2)	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej, ściennej, z przyłączami elastycznymi	szt	1,000
10	ORGB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej do wysokości 2,1 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,1+3)*2*2,1	21,420000	
		RAZEM:	21,420000	m2 21,420
11	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie parapetów okładzinami PCV z zaślepkami w kolorze białym. Głębokość parapetów ok. 30 cm, grubość do 6 cm z zaślepkami	m	2,100
12	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	1,000
13	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych 60x60 - stropowa	szt	1,000
14	KNNR 8/417/3	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2, 660 mm	kpl	1,000
15	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*2,1+0,9*(3+2,1)*2	15,480000	
		RAZEM:	15,480000	m2 15,480
16	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*2,1+0,9*(3+2,1)*2	15,480000	
		RAZEM:	15,480000	m2 15,480