

## **Przedmiar robót**

### **Wymiana uszkodzonych śniegołapów na certyfikowany śniegołap dwururowy SP 9 Harenda**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 9 na Harendzie w Zakopanem**

Data opracowania:  
**2023-06-20**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wymiana uszkodzonych śniegołapów na certyfikowany śniegołap dwururowy SP 9 Harenda</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1	KNR 404/506/5 analogia	Rozebranie starych śniegołapów z blachy	m	40,000
2	KNR 401/533/4	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie, polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie małych łatek o powierzchni do 0,01 m <sup>2</sup>		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40*0,5		20,000000
		RAZEM:		20,000000
			m <sup>2</sup>	20,000
3	KNR 401/531/9 analogia	Montaż certyfikowanego śniegołapu dwururowego	m	40,000
4	KNR 202/1612/6 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe	kolumna	2,000